

Notitie

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------|---|
| Datum: | 19 september 2022 | Project: | Vergunningaanvraag nieuwe depalletizer en verlenging bestaande brug |
| Uw kenmerk: | - | Locatie: | Nunspeet |
| Ons kenmerk: | V087289au.22CXRSN.tvr | Betreft: | Toelichting aanvraag en milieu nietrelevant |
| Versie: | 01_001 | | |

Inleiding

Nestlé Nunspeet B.V. is haar interne bedrijfsvoering aan het optimaliseren. In de huidige situatie wordt verpakkingsmateriaal (lege blikken) aangeleverd op pallets in het nieuwe magazijn. Vandaar worden de pallets met heftrucks verplaatst naar de depalletteermachine en de bijbehorende toevoerlijn naar de diverse productielijnen. Deze depalletteermachine en bijbehorende toevoerlijnen staan nu 'middenin' de fabriek. Door deze te verplaatsen naar het magazijn, komen de aanvoer van goederen en de verwerking in de fabriek dicht bij elkaar. Hierdoor is veel minder interne afhandeling van pallets noodzakelijk en wordt het proces efficiënter.

Deze aanvraag omvat de interne, bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om deze verplaatsing te kunnen realiseren.

Ligging

In onderstaande afbeelding is de inrichting weergegeven.



Figuur 1

Weergegeven is de inrichting en met blauw de inrichtingsgrens. De locatie van het project is met de rode ster weergegeven.

Overzicht verleende vergunningen

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande milieuvergunningen verleend, op basis waarvan de inrichting momenteel in werking is.

Tabel 1

Overzicht vergunningssituatie

| Vergunning | Datum | Kenmerk | Omschrijving |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--|
| Revisievergunning | 6-jan-'16 | Z-14-03509 | Een fabriek voor produceren en verpakken van (baby)voeding met een maximale productie-capaciteit van 29.900 ton per jaar |
| Milieuneutraal veranderen | 3-jun-'16 | Z-16-01545 | Verplaatsen en vernieuwen van een koel-installatie |
| Veranderingsvergunning | 30-jan-'17 | Z-16-181205 | Verplaatsen van een wal |
| Milieuneutraal veranderen | 28-mrt-'17 | Z-17-185292 | Vervangen van de opslagtank voor maltodextrine door drie opslagtanks |
| Milieuneutraal veranderen | 28-mrt-'17 | Z-17-185297 | Verplaatsen van locatie voor strippen, openen en storten bigbags |
| Milieuneutraal veranderen | 8-jun-'17 | Z-16-183517 | Verplaatsen loogzuurgebouw |
| Milieuneutraal veranderen | 8-nov-'17 | Z-17-191329 | Realiseren van een nieuwe depalletizer |
| Milieuneutraal veranderen | 12-mrt-'18 | Z-17-192582 | Vernieuwen en verplaatsen van afvalwatertanks |
| Melding Activiteitenbesluit | 19-jun-'18 | W.Z18.104450.01 | Vervangen van een stoomketel door een heater |
| Milieuneutraal veranderen | 17-sep-'19 | W.Z19.103512.01 | Plaatsen en inbouwen van een tank en het verplaatsen en vergroten van een tank |
| Veranderingsvergunning | 29-nov-'19 | W.Z19.104058.01 | Realiseren van een warehouse |
| Milieuneutraal veranderen | 4-mrt-'20 | W.Z19.109759.01 | Plaatsen van een vierde maltodextrinetank |
| Milieuneutraal veranderen | 19-mei-'20 | W.Z20.101924.01 | Vervangen en verplaatsen van vier IBC's |
| Milieuneutraal veranderen | 22-mei-'20 | W.Z20.100357.01 | Plaatsen van een ontvochtiger |
| Veranderingsvergunning | 14-sept-'20 | W.Z19.107197.01 | Plaatsen van twee melktanks |
| Milieuneutraal veranderen | 25-okt-'21 | W.Z20.107432.04 | Realiseren van een contractorpark |

Beschrijving van de werkzaamheden

Ten gunste van het verplaatsen van de depalleteermachine omvat het project de volgende werkzaamheden:

1. Het bouwen van een bordes
2. Het plaatsen van een enkele sandwichpanelen (niet dragende lichte scheidingswanden).
3. Het verlengen van een bestaande loopbrug

Hieronder een korte toelichting.

Het bouwen van een bordes (geel gearceerd in figuur 2)

Het bordes wordt gebouwd boven de bestaande en nieuwe installaties, zodat medewerkers van Nestlé ook bij de machines kunnen komen.

Het plaatsen van een enkele sandwichpanelen (niet dragende lichte scheidingswanden) (rood gearceerd in figuur 2)

Om de machine in de bestaande ruimte te plaatsen en een veilige werkomgeving te creëren, worden diverse tussenwanden geplaatst. Deze sandwichpanelen bestaan uit steenwol.

Het verlengen van een bestaande loopbrug (groen gearceerd in figuur 2)

De bestaande loopbrug wordt met enkele meters verlengd. De constructie wordt gemonteerd aan de dragende delen van de dakconstructie behorende bij het magazijn.



Figuur 2

Schematische weergave van de werkzaamheden. Dit figuur is illustratief, verwezen wordt naar de tekeningen separaat via het OLO ingediend.

Beoordeling van de benodigde toestemmingen

Bouwvergunning voor de interne bouwwerkzaamheden

Uit de aanvraag en bijbehorende tekening volgt dat de wijzigingen een constructief karakter hebben en van invloed zijn op de bestaande draagconstructie. Ook volgt uit de aanvraag dat de (sub)brandcompartimentering en de bestaande vluchtroutes beperkt wijzigen.

Als gevolg van deze wijzigingen is een aanvraag omgevingsvergunning bouwen noodzakelijk.

Het bouwplan past binnen het bestemmingsplan

Het project wordt gerealiseerd op het terrein van Nestlé Nunspeet. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Nunspeet sectie A, percelen 5474, 5469, 3375, 3376, 3377, 2183 met een totale oppervlakte van 76.000 m². Het project is getoetst aan het vigerende bestemmingsplan Nunspeet Noord en Oost (kenmerk NL.IMRO.0302.BP01095-vg02). De planlocatie is in figuur 3 indicatief weergegeven.

De bouwlocatie is binnen het bestemmingsplan aangemerkt als enkelbestemming bedrijf. Uit deze aanvraag blijkt dat de werkzaamheden in pandig plaatsvinden, er worden geen nieuwe gebouwen bijgeplaatst. Ook wordt geen volume toegevoegd. Daarmee volgt dat het project automatisch binnen het bouwvlak past en wordt de bebouwingspercentage niet overschreden.



Figuur 3

Uitsnede bestemmingsplan. De rode marker geeft de locatie van het project weer.

Ter hoogte van de bouwlocatie geldt ook de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2'. In de betreffende dubbelbestemming zijn nadere regels opgenomen voor bouwwerken en werkzaamheden. Op de gronden met 'Waarde - Archeologie 2' geldt een vergunningplicht voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 120 m² en/of werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 2.500 m². De voorgenomen werkzaamheden roeren de grond niet, wat betekent dat voor het gebouw geen vergunningplicht geldt voor het aspect archeologie.

Milieuvergunning is niet nodig en niet relevant.

De interne bouwwerkzaamheden van de tussenvloer, het bordes en het verlengen van de loopbrug hebben geen invloed op de relevante milieuaspecten binnen de inrichting. De depalleteer-capaciteit blijft ook gelijk, de bestaande machine wordt vervangen door een nieuwe.

Bovendien worden geen milieurelevante activiteiten uitgevoerd. Zo worden er geen geluidbronnen geplaatst en vinden er geen bodembedreigende activiteiten plaats.

Vastgesteld wordt dat de wijziging niet milieurelevant is.

Conclusie

Op grond van voorgaande beoordeling wordt vastgesteld dat voor de aangevraagde werkzaamheden enkel een bouwvergunning noodzakelijk is.

Voor deze activiteit is via het Omgevingsloket de aanvraag inclusief de daarbij behorende onderbouwing ingediend. Deze notitie is ook als bijlage toegevoegd aan de aanvraag.

LBP|SIGHT BV